

NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE SOLIN

Put mira 3, 21 210 Solin

PREDMET: Nabavka radova na dobavi i ugradnji dizala u školi.

TROŠKOVNIK DOBAVE I UGRADNJE OSOBNOG DIZALA

REDNI BROJ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JED.CIJENA BEZ PDV-A
1.	<p>Dobava i ugradnja ELEKTRIČNO, OSOBNO DIZALO nosivosti: 630 kg/8 osoba Brzina vožnje: 1,00 m/s frekventno regulirano Broj i naziv stanica: 3 Broj ulaza: 3 (ulazi na istoj strani) Visina dizala: 8 m</p> <p>Pogonsko postrojenje: frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni elektromotor sa permanentnim magnetima na rotoru sa poliuretanskim trakama kao vučnim sredstvom umjesto sajli. Re Gen erativni pogon.</p> <p>Vrsta upravljanja: sabirno prema dolje, simplex mikroprocesorsko</p> <p>Signalizacija: signal potvrde prijema poziva, digitalni LED crveni pokazivač položaja kabine u kabini i LED crveni pokazivač na glavnoj stanici, alarm, preopterećenje, nužna rasvjeta</p> <p>Električni priključak(pogonski napon): 3x400/230 V,50 Hz</p> <p>Električna instalacija dizala: sa suhi prostor</p> <p>Vozno okno:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izvedba: zidan- Dimenzije: širina 1600 mm, dubina 1800 mm <p>Dubina donjeg dijela voznog okna: 1000 mm</p> <p>Visina gornjeg dijela voznog okna: 3500 mm</p> <p>Ovjes: 2:1</p> <p>Vrata voznog okna: SF okvir, vatrootporna EI 120</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimenzije: 900 x 2100 mm- Vrsta: automatska teleskopska- Obloga: brušeni inox 220	kom	1	

	<p style="text-align: center;">Kabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimenzije: širina 1100 mm, dubina 1400 mm, visina 2200 mm - Izvedba: čelična konstrukcija - Obloga stranica: brušeni inox 220 - Obloga stropa: ravan bijeli strop sa LED rasvjetom - Obloga poda: kameno lokalno u obvezi kupca <ul style="list-style-type: none"> - Rasvjeta: stropna - Vrata kabine: automatska teleskopska, brušeni inox 220, dodatna zaštita svjetlosna zavjesa - Dodatna oprema: rukohvat, zrcalo, telealarm, uređaj za 24 satnu kontrolu nosivih traka, rasvjeta voznog okna, ključ rezervacije vožnje, požarni režim rada, svi pozivi na ključ <p style="text-align: center;">Strojarnica: bez strojarnice, pogon u vrhu voznog okna</p>			
2.	Radovi na pripremi okna i završna obrada	kpl		
UKUPNO				
UKUPNO:				
PDV:				
SVEUKUPNO:				

U _____ dana _____ 2017.godine

PONUĐITELJ

potpis ovlaštene osobe
ponuditelja i ovjera